

**Предмет: Полагање енергетских каблова PP44 1x500 мм2 Си за напајање трамвајске и тролејбуске КМ, ВНР-19/15**

**ПОЈАШЊЕЊЕ 2 :**

**Датум 03.04.2015.године**

**Питање потенцијалног понуђача:**

„ Поштовани,

У позицији 21 предмера радова стоји: испорука и уградња нове кабловске канализације испод коловоза од коругованих флексибилних HDPE цеви спољњег пречника 110mm ( унутрашњи пречник 92 mm), црвене боје итд . . .

**ПИТАЊЕ 1:** Да ли ова позиција означава испоруку и уградњу HDPE цеви пречника 110 mm на начин који подразумева претходно бушење испод коловоза употребом нпр. ракете на пнеуматски погон и сл., или се ради о постојећим подбушајима у које треба увући нове HDPE цеви?

**ПИТАЊЕ 2:** Уколико се ради о потреби да се претходно изврши подбушај испод коловоза ради уградње HDPE цеви, да ли нам можете рећи које су просечне дужине подбушаја, с обзиром да у позицији 21 стоји количина од 500 метара , а ту дужину је свакако немогуће избушити у једном комаду ни на који начин. Број таквих подбушаја је такође неопходан како би се сагледала количина гумираних спојева и чепова за затварање отвора цеви , како се захтева у позицији 21.

**ПИТАЊЕ 3:** Да ли инвеститор поседује сагласности других имаоца подземне инфраструктуре ( нпр. ЕДБ-а , Телекома Србија, Србија гаса БВК-а итд. ) које ће омогућити извођачу да сагледа где се постојећа инсталација налази и омогући му да не оштети исту приликом извођења бушења у позицији 21?“

**Одговор Комисије:**


„У позицији 21 предмера радова стоји: испорука и уградња нове кабловске канализације испод коловоза од коругованих флексибилних HDPE цеви спољњег пречника 110mm ( унутрашњи пречник 92 mm), црвене боје итд . . .“

**ОДГОВОР 1:** Ова позиција подразумева испоруку и уградњу кабловске канализације испод коловоза од коругованих флексибилних HDPE цеви спољњег пречника 110mm ( унутрашњи пречник 92 mm), црвене боје ... Остали грађевински радови који су у вези са постављањем кабловске канализације су предвиђени у другим позицијама. Подбусивање није нигде предвиђено.

**ПИТАЊЕ 2:** Подбусивање није нигде предвиђено. Количина од 500m је сума дужина свих цеви које треба поставити. Просечна дужина једне цеви је око 10m.

**ПИТАЊЕ 3:** Инвеститор се обавезује да прикупи неопходну документацију за извођење радова (што је и наведено у захтеву за покретање јавне набавке), а како се ради о замени постојећих каблова онда такве сагласности нису ни потребне.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Љиљана Ћатић

референт за јавне набавке